

无锡市建筑工地文明创建常态 长效管理实施方案

根据《中共无锡市委 无锡市人民政府关于印发《关于进一步深化文明城市创建工作的意见（2021—2023年）》要求和《全国文明城市（地级以上）测评体系（2021 年版）》，特制定本方案。

一、总体目标

以文明创建实地考察标准全达标为目标，对照全国、省《文明城市测评体系》和 2021 年文明城市创建任务，坚持专项整治与长效管理相结合，问题整改与民生建设相结合，硬件完善与软件优化相结合，持续推进建筑工地文明创建场地环境整改提升，实现建筑工地文明创建相关配套措施完善、设施维护管养到位、长效管理机制健全，夯实无锡文明城市高水平创建的基础。

二、主要任务

(一) 加强建筑工地围挡长效管理。一是落实工地封闭管理，围挡连续、完好，管理规范，无建筑材料及垃圾等外溢；二是强化建筑工地围挡公益广告展示要求，公益广告面积不少于建筑工地围挡墙体面积的 30%（文字类公益广告留白处算入公益广告展示面积，图片类公益广告，不同内容的应不少于 4 块，且间隔设置），公益广告有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合，公益广告用语以市委宣传部、市文明办下发范围为准，进一步规范化；三是做好围挡和公益广告长效保持工作，落实围挡保洁清洁、破损的及时修复更换，短期施工必须采用采用移动围挡或矮围挡。

(二) 加强建筑工地扬尘污染长效管理。一是根据《市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知》工作要求，持续强化建筑工地文明施工“566”标准落实，重点做好场地硬化、裸土和易起尘覆盖物料、喷淋降尘和洒水保洁，禁止现场搅拌混凝土和砂浆；二是加强工地出入口及周边环境管理，杜绝出入口附近道路不平整、有破损、有建筑垃圾、有污泥积水等问题。出入口应按规定设置相关牌图，工地大门及周边道路设专人负责清扫保洁，保持入口整洁美观；三是门禁设施与车辆冲洗设施等配套设施应设置健全，督促运输车辆驶出工地前100%冲洗，密闭运输，确保施工车辆净车出场，无裸露抛洒。

(三) 加强建筑工地工程机械和运输车辆长效管理。建筑工地必须选用城管部门许可的渣土运输车辆，并严格按照交警部门审批的规定时间、规定线路进行运输；工地场内使用的机动车、非道路移动机械应当张贴环保部门核发的环保标识；施工单位签订《油品使用承诺书》，使用符合“国六”标准的清洁燃油；杜绝农用车（含拖拉机）进入工地；配合治超办严厉打击运输车辆超载行为。

(四) 加强建筑工地生活区和人员文明行为长效管理。建筑工地生活区应有完善卫生制度，配备专职或兼职保洁人员，设置垃圾收储设备；生活区宿舍布局规范，不得私拉乱接电线和使用大功率电器等；生活污水应有完善处理措施，不得随意排放；进入施工场地人员一律佩戴安全帽。

三、保障措施

(一) 强化组织领导。成立市住房城乡建设局建筑工地文明

城市创建工作领导小组（以下简称“领导小组”），由局主要领导担任组长，分管领导担任副组长，质安处、消防处、市场处、市建设工程管理服务中心、市住建综合执法支队相关负责同志任组员，各相关处室配合，统一指挥、协调、推进创建工作。

（二）强化责任落实。各地、各部门要进一步统一思想、提高认识，始终坚持创建为民、创建惠民、创建利民的工作导向，立军令状、树必胜心，主要负责人要亲自抓、分管负责人要具体抓，结合工作实际，强化责任担当，切实抓好各项整改提升工作，确保各项责任措施落实到位。

（三）强化协同配合。全市各级住建部门、工程监督机构要强化系统思维，要广泛动员，全员参与，按照“条块结合、上下联动”的创建工作要求，形成工作合力。对涉及多个部门的工作，要积极配合、抓好落实。

（四）强化工作调度。全市各级住建部门应定期汇总报送建筑工地文明城市建设创建工作进展，市住建局将会同市文明办适时对各重点任务落实情况进行督查，对工作不力、行动迟缓、给创建工作造成重大影响的，要严肃追究相关单位和人员的责任。

建筑工地文明创建标准细则

责任单位：市住房城乡建设局、市公安局、市建管中心、市地铁集团等，各区

考察内容	考察结果	考察标准	考察记录
1、公益广告展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%，文字类公益广告留白处算入公益广告展示面积；	①符合 ②不符合	图片类公益广告，不同内容的应不少于4块，且间隔设置，总面积占墙体的30%以上。	
2、公益广告有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合；	①符合 ②不符合	在同一处展示的各类公益广告要在尺寸、载体形式等方面整齐划一，且要美观大方。	
3、建筑工地封闭施工，管理规范，无建筑材料及垃圾等外溢；	①符合 ②不符合		
4、进入施工场地人员佩戴安全帽；	①符合 ②不符合		
5、有防尘措施，无暴露渣土；	①符合 ②不符合		
6、运输渣土车辆驶出工地前进行冲洗、采取防止抛洒措施，无渣土抛洒现象；	①符合 ②不符合		
7、无其他不文明行为；	①符合 ②不符合		
8、符合《市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知》（锡政办发〔2020〕34号）关于文明施工的其他相关要求。	①符合 ②不符合		

建筑工地文明创建问题清单

序号	问题类型	问题详情
1	公益广告	围挡无公益广告或公益广告展示面积少于围挡墙体面积的 30%。
2		围挡公益广告分布不均,有的路段整片围挡缺少公益广告。
3		公益标语不符合市委宣传部、市文明办用语标准,用词错误,错别字等。社会主义核心价值观公益广告“24字”顺序错误。
4		公益广告未及时维护,出现污损。
5		在同一处展示的各类公益广告尺寸、载体形式等方面风格不同意,缺少规划设计。内容色调与周围城市景观风貌不融合。
6	文明施工	围挡高度不符合要求,出现破损,缺口等,未及时维护保养。
7		建筑工地未完全封闭,存在建筑材料及垃圾、泥浆等外溢。
8		运输渣土车辆驶出工地前未进行冲洗,带泥上路,有抛洒现象。
9		工地出入口未保持整洁,进入施工场地人员未佩戴安全帽。
10		建筑工地未落实《市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知》(锡政办发〔2020〕34号)其他相关工作要求。

附件2

关于“566”标准

全面实施“5668”建设工地扬尘治理工作要求（“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”和“八字要点”）。

“五个严禁”即：严禁施工车辆带泥上路，严禁高空抛物，严禁现场搅拌混凝土和砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放。

“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工。

“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。

“八字要点”即：围（就是工地全部围挡封闭作业，严禁敞开式施工）、洗（就是进出车辆的全面冲洗，严禁车辆带泥上路）、洒（就是工地采取洒水、喷雾等降尘措施，严禁尘土飞扬）、盖（就是裸露土方、材料全部覆盖，严禁裸露）、清（就是工地里的垃圾及时清理，严禁抛掷和焚烧）、硬（就是施工现场道路及有关部位混凝土硬化，严禁其他软质材料铺设）、封（就是外脚手架、临边防护的封闭，防止和减少施工中的灰尘外逸）、喷（就是设置道路喷淋和楼层喷淋，防治尘土外逸）。